



22.12.2022

הצעת מחיר מס' 62.2022

המועצה המקומית – דיר אל אסד מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור עבודות תאורת חוץ חצר ביארה

לפי (אומדן הנחה %) ולפי המפורט בטבלה המצורפת:

- נא להתייחס בקפדנות לכל הסעיפים בדגש על הסעיף תת פרק 08.0 כללי.
- נא למלות את ההצעה אך ורק בפורמט הטבלה המצורפת.
- נא לשלוח את ההצעה חתומה במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת הרכש במועצה עד

27/12/2022 שעה 11:00.

- נא למלות את ההצעה אך ורק בטבלה המצורפת בכתב ברור וקריא.
- הצעה ללא צירוף כל המסמכים וללא חתימה וחותמת לא תתקבל.

בכבוד רב
וסים עומר
מנהל הרכש במועצה

כתב כמויות

22/12/2022

דף מס': 001

תאורת חוץ-כיכר אלביארה

פרק 08 תאורת חוץ

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 08 תאורת חוץ					
תת פרק 08.0 כללי					
	על מגיש ההצעה להיות קבלן רשום עם סיווג 160. חובה לצרף את האישור עם הגשת ההצעה.				
	על מגיש ההצעה להגיש אותה כולל ציון תוספת או הנחה על המחירים המופיעים בכתב הכמויות				
	כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, חיבור ואחריות כולל שימוש במנוף.				
	המועצה המקומית רשאית להגדיל או להפחית את הכמויות לפי הצרכים שלה				
סה"כ 08.0 כללי					
תת פרק 08.1 כיכר אלביארה					
	חפירה-לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסויי הידוק סופי.				
08.1.010	חפירה וחציבה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ.	מטר	35.00	50.00	1,750.00
08.1.020	צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 80 מ"מ עם חבל משיכה	מטר	40.00	19.00	760.00
08.1.030	צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה	מטר	30.00	14.00	420.00
	כבלים-המחיר כולל הספקה, התקנה וחיבור של קו ההזנה כולל מובילים, מוליכים, כל חומר יהעזר וכל העבודות הדרושות להנחת הקו וחיבורו.				
08.1.040	כבל נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 3X4 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	30.00	15.00	450.00
08.1.050	כבל נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 5X10 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	40.00	45.00	1,800.00
					5,180.00
להעברה בתת פרק 08.1					

22/12/2022
 דף מס': 002

תאורת חוץ-כיכר אלביארה
 פרק 08 תאורת חוץ

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				5,180.00
08.1.060	מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 מ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינורות ו/או על סולם כבלים, לרבות חיבור בשני הקצוות כדוגמת "ארכה" או ש"ע.	מטר	40.00	30.00	1,200.00
08.1.070	ארון פוליאסטר FGI2 1100X1136X336 מ"מ תוצרת "ענבר", חמדיה כולל 2 תאים עבור הצרכן ועבור ח"ח כולל ידית ומנעול רב-בריח או 2 תאים נפרדים-הכל בהתאם לדרישות חברת החשמל	יח'	1.00	6,000.00	6,000.00
08.1.080	סוקל עבור הארון.	יח'	1.00	500.00	500.00
08.1.090	מפסק זרם אוטומטי ראשי 80X3 א' עם הגנה תרמית קבועה והגנה מגנטית הניתנת לכיול ז"ק 25 ק"א כולל יציאה לסליל עבודה.	יח'	1.00	800.00	800.00
08.1.100	מגע עזר לנ"ל.	יח'	2.00	60.00	120.00
08.1.110	מגען 80X3 א', 220V.	יח'	1.00	1,000.00	1,000.00
08.1.120	מבטיח חצי אוטומטי 40X3 א'.	יח'	1.00	400.00	400.00
08.1.130	מבטח חצי אוטומטי עד 25X3 א'.	יח'	1.00	300.00	300.00
08.1.140	מבטח חצי אוטומטי עד 32X1 א'.	יח'	4.00	70.00	280.00
08.1.150	מפסק טוגל 220V.	יח'	1.00	50.00	50.00
08.1.160	ממסר זרם פחת 40X2 א', 0.03 א'.	יח'	1.00	350.00	350.00
08.1.170	נורת סימון LED עבור הפזות.	יח'	3.00	70.00	210.00
08.1.180	שעון אסטרונומי.	יח'	1.00	2,500.00	2,500.00
08.1.190	מפסק פיקוד 1,0,2	יח'	1.00	100.00	100.00
08.1.200	ממסר לפיקוד.	יח'	1.00	110.00	110.00
08.1.210	תא פוטו אלקטרי מתכוון 0-200 LUX.	יח'	1.00	800.00	800.00
08.1.220	בית תקע 10 א' עם אביזר "וקה" כולל חיבורים.	יח'	1.00	50.00	50.00
08.1.230	גוף תאורה לד 11 ווט ומפסק זרם.	יח'	1.00	200.00	200.00
08.1.240	אספקה, הובלה, התקנה וחיבור של המרכזיה.	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
08.1.250	פירוק מרכזיה קיימת.	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
	להעברה בתת פרק 08.1				22,150.00

כתב כמויות (ריכוז)

22/12/2022

דף מס': 004

תאורת חוץ-כיכר אלביארה

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 08 תאורת חוץ
		תת פרק 08.0 כללי
	24,650.00	תת פרק 08.1 כיכר אלביארה
24,650.00		סה"כ 08 תאורת חוץ

סך הכל	
24,650.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן