



24.04.2024

## הצעת מחיר מס' 44/2024

המועצה המקומית – דיר אל אסד מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור עבודות מסגרות בגן ילדים

מתחם ספריה המפורט להלן:

- הצעה ללא חתימה וחותמת לא תתקבל.
- לבירורים נוספים ניתן לפנות למר' כמאל אמון סגן מהנדס המועצה לטל: 054-5604779.
- תנאי תשלום של המועצה – שוטף + 90 מיום אישור חשבון.
- אין המועצה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה יותר, או כל הצעה שהיא זוכה, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל בהליך בכללותו או כל חלק ממנו. ולא תהיה לקבלן הזכות לתבוע או לקבל כל פיצויים כתוצאה מכך.
- נא לשלוח את ההצעה חתומה בקובץ PDF לדוא"ל: kniot@deiralasad.muni.il או במסירה ידנית לתיבת הרכש במועצה עד 30/04/2024 שעה 11:00 בבוקר.

שם מלא: \_\_\_\_\_ / מס טלפון: \_\_\_\_\_ / חתימה וחותמת: \_\_\_\_\_

בכבוד רב  
וסים עומר  
מנהל הרכש במועצה

24/04/2024  
דף מס': 001

**כתב כמויות**  
סגירה מתחת מדרגות חירום ספרייה ציבורית עבד אלעזיז אמון  
פרק 19 מסגרות חרש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 19 מסגרות חרש</b>					
<b>תת פרק 19.1 קונסטרוקציות</b>					
19.1.170	סגירת פתח מתחת מדרגות בפח פלדה מגלון עובי 2 מ"מ (בצורת משולש)	מ"ר	0.50		
19.1.180	רמפה מפח מרוג בעובי 4 מ"מ מגלון ללא צבע, מותקנת על קונס' פלדה בצורת משולש, משולשים מקונסטרוקצית פלדה פרופיל RHS ריבועי 20/20/2 מ"מ, מרווח בין משולשים 40 ס"מ, אורך הרמפה כ-7 מטר, רוחב בסיס כ- 0.60 מטר, גובה כ-10 ס"מ. (נתון למידה בשטח), המחיר כולל את כל העבודות הנדרשות לצורך קבלת עבודה מושלמת ותקנית.	קומפ'	1.00		
<b>סה"כ 19.1 קונסטרוקציות</b>					
<b>סה"כ 19 מסגרות חרש</b>					

24/04/2024  
 דף מס': 002

סגירה מתחת מדרגות חירום ספרייה ציבורית עבד אלעזיז אמון  
 פרק 44 עבודות גידור

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 44 עבודות גידור</b>					
<b><u>תת פרק 44.2 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים</u></b>					
44.2.020	סורג פלדה בצורת טרפז ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור, הבנוייה ממסגרת פלדה 40/40/2 מ"מ, ניצבים מפרופילי פלדה 20/20/2 מ"מ במרווח 99 מ"מ, דוגמת מעקה/ מסגרת קיימת בשטח, המחיר כולל אספקת פרופילי הפלדה, הרכבה וכל העבודות הנדרשות לצורך קבלת עבודה מושלמת תקנית ובטוחה.	מ"ר	2.50		
44.2.030	מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור בגובה 1.1 מטר, הבנוייה מעמודי פלדה מפרופיל 40/40/2 מ"מ, ניצבים מפרופילי פלדה 20/20/2 מ"מ כל 99 מ"מ, פרופיל תחתון 40/40/2 מ"מ, פרופיל עליון 50/20/2 מ"מ (דוגמת מעקה קיים), במעקה משולבת שער מאותו פרופיל ואותו סגנון ברוחב 90 ס"מ	מטר	2.20		
<b>סה"כ 44.2 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים</b>					
<b>סה"כ 44 עבודות גידור</b>					

24/04/2024

### כתב כמויות (ריכוז)

דף מס': 003

סגירה מתחת מדרגות חירום ספרייה ציבורית עבד אלעזיז אמון

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 19 מסגרות חרש תת פרק 19.1 קונסטרוקציות סה"כ 19 מסגרות חרש
		פרק 44 עבודות גידור תת פרק 44.2 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים סה"כ 44 עבודות גידור

סך הכל	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן