



30/07/2024

פרסום חוזר - הצעת מחיר מס' 73/2024

המועצה המקומית – דיר אל אסד מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור עבודות השלמת מדרגות פיתוח

בית ספר יסודי אלעין לפי המפורט להלן:

- הצעה ללא חתימה וחתימת לא תתקבל.
- לבירורים נוספים ניתן לפנות למר' כמאל אמון סגן מהנדס המועצה לטל: 054-5604779.
- תנאי תשלום של המועצה – שוטף + 90 מיום אישור חשבון.
- אין המועצה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה יותר, או כל הצעה שהיא זוכה, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל ההליך בכללותו או כל חלק ממנו. ולא תהיה לקבלן הזכות לתבוע או לקבל כל פיצויים כתוצאה מכך.
- נא לשלוח את ההצעה חתומה בקובץ PDF לדוא"ל: kniot@deiralasad.muni.il או במסירה ידנית לתיבת הרכש במועצה עד 06/08/2024 שעה 11:00 בבוקר.

שם מלא: _____ / מס טלפון: _____ / חתימה וחתימת: _____

בכבוד רב
וסים עומר
מנהל הרכש במועצה

בית ספר יסודי אלעין השלמות
מדרגות פיתוח בית ספר יסודי אלעין

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	מדרגות פיתוח תחתונות				
01.10	עבודות ריצוף וחיפוי				
01.10.032	ריצוף באריחי שיש (אבן)				
01.10.032.0260	ריצוף פודסטים (משטחי ביניים) באריחי שיש (אבן) חברון בעובי 3 ס"מ.	מ"ר	6.00		
01.10.032.1010	חיפוי מדרגות בשיש (אבן) "חברון", שלח ברוחב 33 ס"מ ובעובי 3 ס"מ ורום ברוחב 15 ס"מ ובעובי 2 ס"מ, לרבות פס סיתות ברוחב 5 ס"מ למניעת החלקה (מידות סופיות של רום ושלח יקבעו בשטח).	מ'	40.00		
	סה"כ לריצוף באריחי שיש (אבן)				
	סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי				
02	מדרגות ראשיות				
02.10	עבודות ריצוף וחיפוי				
02.10.032	ריצוף באריחי שיש (אבן)				
02.10.032.0260	ריצוף פודסטים (משטחי ביניים) באריחי שיש (אבן) חברון בעובי 3 ס"מ.	מ"ר	20.00		
02.10.032.1010	חיפוי מדרגות בשיש (אבן) "חברון", שלח ברוחב 33 ס"מ ובעובי 3 ס"מ ורום ברוחב 15 ס"מ ובעובי 2 ס"מ, לרבות פס סיתות ברוחב 5 ס"מ למניעת החלקה (מידות סופיות של רום ושלח יקבעו בשטח).	מ'	50.00		
	סה"כ לריצוף באריחי שיש (אבן)				
	סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי				

ריכוז תתי פרקים למדרגות פיתוח בית ספר יסודי אלעין

01	מדרגות פיתוח תחתונות
01.10	עבודות ריצוף וחיפוי
01.10.032	ריצוף באריחי שיש (אבן)
02	מדרגות ראשיות
02.10	עבודות ריצוף וחיפוי
02.10.032	ריצוף באריחי שיש (אבן)
	סה"כ

סה"כ למדרגות פיתוח בית ספר יסודי אלעין

סה"כ למדרגות פיתוח בית ספר יסודי אלעין

01 מדרגות פיתוח תחתונות

02 מדרגות ראשיות

סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות