



13/03/2025

## הצעת מחיר מס' 18/2025

המועצה המקומית – דיר אל אסד מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור עבודות הגבהת קיר תומך בית קברות כולל חומרים וכל העבודה לפי המפורט להלן:

• ללא חתימה וחותמת לא תתקבל.

• לבירורים נוספים ניתן לפנות למר' כמאל אמון סגן מהנדה המועצה לטל: 054-56604779.

• **תנאי תשלום של המועצה – שוטף + 90 מיום אישור חשבון.**

• אין המועצה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה יותר, או כל הצעה שהיא זוכה, כמו כן המועצה

שומרת לעצמה הזכות לבטל ההליך בכללותו או כל חלק ממנו. ולא תהיה לקבלן הזכות לתבוע או

לקבל כל פיצויים כתוצאה מכך.

• נא לשלוח את ההצעה חתומה בקובץ PDF לדוא"ל: [kniot@deiralasad.muni.il](mailto:kniot@deiralasad.muni.il) או במסירה

ידנית לתיבת הרכש במועצה עד 19/03/2025 שעה 11:00 בבוקר.

שם מלא: \_\_\_\_\_ / מס טלפון: \_\_\_\_\_ / חתימה וחותמת: \_\_\_\_\_

בכבוד רב  
וסים עומר  
מנהל הרכש במועצה

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>02</b>	<b>פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים</b>				
<b>02.001</b>	<b>קירות תומכים</b>				
02.001.0010	<p>הערות קירות תומכים - כובד:</p> <p>1. בסעיפי קירות כובד המחיר כולל את עבודות העפר ליסוד ולקיר (לרבות חפירה ו/או חציבה), את המילוי החוזר, היסוד, הקיר, התפרים, הנקזים וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקיר. מדידת גובה קיר הכובד הינה מתחתית היסוד.</p> <p>2. כל המחירים מתייחסים לבטון מסוג ב- 30.</p> <p>3. המחירים כוללים עיבוד תפרים מקרקר 3 ס"מ במרחקים של 8 מטר, נקזים מצינורות פו.וי.סי לכל רוחב הקיר בקוטר " 4 כל 2 מטר כולל מסננת חצץ.</p> <p>4. המחירים כוללים החלקה ועיבוד ראש הקיר לרבות קיטום הפינות הגלויות עם משולשים</p> <p>5. המחירים כוללים את המילוי החוזר הגב הקירות מחומר גרנולארי בשכבות של 20 ס"מ כלל הידוק מבוקר לצפיפות 98% מהצפיפות המקסימאלית.</p>				
02.001.0070	הגבהת קיר כובד קיים בכ- 1 מטר ע"י בניית אבן פראית בחזית ויציקת גב בטון וראש קיר מבטון ב-30 וכל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי, שטיפה, קידוח והכנסת קוצים (בעומק 15 ס"מ לפחות עם דבק אפוקסי), זיון, קשירת האבן וכיחול, הכל לפי הפרט.	מ"ק	20.00		
02.001.0071	תוספת לקיר כובד עבור אבן לקט מצד שני של הקיר.	מ"ר	50.00		
02.001.0072	תוספת לקיר כובד עבור ביצוע חגורת בטון מזוין בראש הקיר במידות של עד 15/35 ס"מ במקום עיבוד ראש הקיר ע"י אבן לקט	מ'	50.00		
	<b>סה"כ לקירות תומכים</b>				
	<b>סה"כ לפרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים</b>				

## ריכוז תתי פרקים לכתב כמויות

02	פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים
02.001	קירות תומכים
	סה"כ
	סה"כ לכתב כמויות
	<b>סה"כ לכתב כמויות</b>
02	פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים
	סה"כ עלות
	סה"כ הנחה/תוספת
	סה"כ לאחר הנחה/תוספת
	מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות