



04.11.2020

הצעת מחיר מס' 23/2020

המועצה המקומית – דיר אל אסד מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור תחזוקת כביש אלעין + אלג'בל לפי הפירוט בטבלה המצורפת:

- נא לשלוח את ההצעה חתומה בקובץ PDF לדוא"ל: w.said188@deiralasad.muni.il
- או במעטפה סגורה במסירה ידנית למנהל רכש במועצה עד 11/11/2020 שעה 12:00.
- הצעה ללא חתימה וחותמת לא תתקבל.

בכבוד רב
אחמד דבאח
ראש המועצה



19/10/2020
 דף מס': 002

כביש אלעין+ אלגבל- הצעת מחיר מספר 23/2020
 פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח					
תת פרק 40.2 פרק 40.2					
40.2.090	קירות תומכים מבטון מזויין ללא חיפוי אבן. כולל יסוד, מילוי גרנולרי בגב הקיר, מצעים בעובי 40 לשתית מדרכה, נקזים, תפרים, עבודות עפר, זיון הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות עד גובה פני פיתוח עליונים מתוכננים (או מדרכה).	מ"ק	10.00		
סה"כ 40.2 פרק 40.2					
תת פרק 40.6 ריצופים ומדרגות					
40.6.014	תיקון ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו כדוגמת הריצוף הקיים בשטח. המחיר כולל חומרים וכל העבודות הנדרשות לצורך התקנה מושלמת.	מ"ר	22.00		
40.6.251	הגורת בטון מזויין ב-30 במקום אבן שפה בהתאם להנחיות המפקח, העבודה כוללת זיון וכל העבודות הנדרשות לצורך עבודה מושלמת	מטר	4.00		
40.6.271	הנמכת אבן שפה טרומית המחיר כולל יסוד ומשענת בטון וכל העבודות הנדרשות לצורך עבודה מושלמת	מטר	4.00		
סה"כ 40.6 ריצופים ומדרגות					
סה"כ 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח					

19/10/2020
דף מס': 003

כביש אלעין+ אלגבל- הצעת מחיר מספר 23/2020
פרק 51 פרק 51

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 51 פרק 51					
תת פרק 51.1 פרק 51.1					
51.1.220	התאמת גובה (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביוב/ניקוז בכל קוטר שהוא.	יח'	4.00		
51.1.230	התאמת גובה של רשתות ניקוז.	יח'	11.00		
סה"כ 51.1 פרק 51.1					
תת פרק 51.3 פרק 51.3					
51.3.120	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה מ- 15 ס"מ ועד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	15.00		
סה"כ 51.3 פרק 51.3					
תת פרק 51.4 עבודות אספלט					
51.4.205	ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בשיעור 1.5 ק"ג/מ"ר	מ"ר	35.00		
51.4.305	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 6 ס"מ, גודל אגרגט 3/4"	מ"ר	35.00		
סה"כ 51.4 עבודות אספלט					
תת פרק 51.6 פרק 51.6					
51.6.692	מסגרת ורשת תקנית לקולטנים מברזל כבדה או מחומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	יח'	4.00		
סה"כ 51.6 פרק 51.6					
סה"כ 51 פרק 51					

19/10/2020
 דף מס': 004

2037

כביש אלעין+ אלגבל- הצעת מחיר מספר 23/2020

סה"כ	
	פרק 02 עבודות במבנים ומתקנים תת פרק 02.2 עבודות בטון יצוק באתר סה"כ 02 עבודות במבנים ומתקנים
	פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח תת פרק 40.2 פרק 40.2 תת פרק 40.6 ריצופים ומדרגות סה"כ 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח
	פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.1 פרק 51.1 תת פרק 51.3 פרק 51.3 תת פרק 51.4 עבודות אספלט תת פרק 51.6 פרק 51.6 סה"כ 51 פרק 51

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן